

## Kostenvergleich

### Ausbau "Krumker Straße"

Nr.	Ausbauteile	Ausbau als Einmündung		Ausbau als Minikreisel		Hauptgewerk	Titel	Gewerk
						Differenz Einmündung zu Minikreisel		
01	Baustellengemeinkosten			54.427,16		54.427,16	0,00	
01.01	Baustelleneinrichtung	22.283,62	22.283,62		22.283,62	22.283,62	0,00	0,00
01.02	Verkehrssicherung	7.535,08	7.535,08		7.535,08	7.535,08	0,00	0,00
01.03	Aufwendungen Archäologie	2.704,00	2.704,00		2.704,00	2.704,00	0,00	0,00
01.04	Beweissicherung	5.184,38	5.184,38		5.184,38	5.184,38	0,00	0,00
01.05	Gemeinsame Baunebenleistungen	12.470,08	12.470,08		12.470,08	12.470,08	0,00	0,00
01.06	Bestandsvermessung, Dokumentation	4.250,00	4.250,00		4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
02	Abbrucharbeiten	19.739,39	19.739,39	19.739,39	19.739,39	19.739,39	0,00	
03	Oberflächenbefestigung			211.167,77		263.680,43	52.512,66	
03.01	Fahrbahn		119.787,51			173.665,79		53.878,28
03.01.01	Erdarbeiten	29.999,19			33.858,33			3.859,14
03.01.02	Schichten ohne Bindemittel	28.864,29			59.121,84			30.257,55
03.01.03	Asphaltbauweisen	38.759,57			41.179,36			2.419,79
03.01.04	Pflaster, Platten Borde	22.164,46			39.506,26			17.341,80
03.02	Nebenstrassen		15.643,15			15.643,15	0,00	
03.02.01	Erdarbeiten	4.028,36			4.028,36			0,00
03.02.02	Schichten ohne Bindemittel	2.213,88			2.213,88			0,00
03.02.03	Pflaster, Platten Borde	9.400,91			9.400,91			0,00
03.03	Zufahrten		6.235,81			6.235,81	0,00	
03.03.01	Erdarbeiten	549,09			549,09			0,00
03.03.02	Schichten ohne Bindemittel	1.625,13			1.625,13			0,00
03.03.03	Pflaster, Platten, Borde	4.061,59			4.061,59			0,00
03.04	Gehweg		52.229,42			50.863,80	-1.365,62	
03.04.01	Erdarbeiten	6.570,20			6.335,55			-234,65
03.04.02	Schichten ohne Bindemittel	9.008,16			8.686,44			-321,72
03.04.03	Pflaster, Platten, Borde	36.651,06			35.841,81			-809,25
03.05	Parkflächen		4.838,63			4.838,63	0,00	
03.05.01	Erdarbeiten	726,96			726,96			0,00
03.05.02	Schichten ohne Bindemittel	1.375,66			1.375,66			0,00
03.05.03	Pflaster, Platten, Borde	2.736,01			2.736,01			0,00
03.06	Nebenleistungen	12.433,25	12.433,25		12.433,25	12.433,25	0,00	0,00
04	Oberflächenentwässerung			26.985,83		26.985,83	0,00	
04.01	Entwässerung für Straßen	24.020,48	24.020,48		24.020,48	24.020,48	0,00	0,00
04.02	Grundstücksentwässerung	2.965,35	2.965,35		2.965,35	2.965,35	0,00	0,00
05	Kanalbauarbeiten			128.146,17		128.146,17	0,00	
05.01	Hauptkanal		112.227,62			112.227,62	0,00	
05.01.01	Rückbau	25.900,27			25.900,27			0,00
05.01.02	Wasserhaltungsarbeiten	7.031,05			7.031,05			0,00
05.01.03	Leitungsgräben	33.640,96			33.640,96			0,00
05.01.04	Regenwasserkanal	43.294,68			43.294,68			0,00
05.01.05	Nebenleistungen	2.360,66			2.360,66			0,00
05.02	Hausanschlüsse	15.918,55	15.918,55		15.918,55	15.918,55	0,00	0,00
06	Ingenieurbauwerke	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
07	Beleuchtung		25.287,21	25.287,21		25.287,21	0,00	0,00
07.01	Rückbau	970,00			970,00			0,00
07.02	Kabelverlegung	9.369,26			9.369,26			0,00
07.03	Lampen	14.947,95			14.947,95			0,00
08	Beschilderung	2.257,98	2.257,98	2.257,98	2.257,98	2.257,98	0,00	0,00
09	Landschaftsbau	19.786,02	19.786,02	19.786,02	19.786,02	19.786,02	0,00	0,00
	<b>Gesamtbaukosten netto</b>			<b>500.297,53</b>		<b>552.810,19</b>		
	<b>Mwst 19%</b>			<b>95.056,53</b>		<b>105.033,94</b>		
	<b>Gesamtbaukosten Brutto</b>			<b>595.354,06</b>		<b>657.844,13</b>		

Die Kostenaufstellung erhebt noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Für Auflagen aus der TÖB sowie der Genehmigungsplanung wurden vergleichbare Annahmen getroffen.